

ELENCO PUNTI DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

RIF.	DENOMINAZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE "UTM"
1	Forno fusorio – Camino Dx	X= 5.048.557.009 Y= 757.335.072
2	Forno fusorio – Camino Sx	X= 5.048.554.580 Y= 757.339.381
3	Aspirazione filtraggio/polimerizzazione	X= 5.048.563.604 Y= 757.351.549
14	Stoccaggio Materie prime	X= 5.048.553.147 Y= 757.313.252
15	Stoccaggio Materie prime	X= 5.048.549.705 Y= 757.317.053
16	Pesatura Materie prime	X= 5.048.553.703 Y= 757.306.422
17	Trasporto Materie prime	X= 5.048.546.434 Y= 757.318.955
18	Trasporto Materie prime	X= 5.048.545.786 Y= 757.336.992
19	Miscelazione Materie prime	X= 5.048.540.404 Y= 757.329.446
28	Abbattimento polveri forno fusorio	X= 5.048.542.900 Y= 757.345.198
29	Filtro depolverazione linea 1	X= 5.048.563.295 Y= 757.296.544
30	Filtro depolverazione impianto Eurotice	X= 5.048.531.938 Y= 757.325.445
31	Cappa corrugato linee Aggulato	X= 5.048.523.994 Y= 757.295.888
32	Filtro depolverazione 2° lavorazioni	X= 5.048.555.966 Y= 757.294.140
34	Cappa corrugato 1 – Linea 1	X= 5.048.576.366 Y= 757.287.219
35*	Cappa corrugato 2 – Linea 1	X= 5.048.593.058 Y= 757.267.094
36*	Filtro fustellatrici manuali	X= 5.048.619.845 Y= 757.290.156
37*	Cappa pressa compattatrice	X= 5.048.505.487 Y= 757.313.050

ELENCO SISTEMI DI ABBATTIMENTO

RIF.	RIF. EMISS.	DENOMINAZIONE	SISTEMA ABBATTIM.	COORDINATE GEOGRAFICHE "UTM"
CL 1	3	Cicione aspirazione filaggio zona n° 2/3	Cicione	X= 5.048.545.401 Y= 757.342.102
CL 2	3	Cicione aspirazione filaggio zona n° 1	Cicione	X= 5.048.543.298 Y= 757.340.918
DM 1	3	Demister post combustore – Linea 1	Pacchi Vicotex	X= 5.048.560.568 Y= 757.347.358
DM 2	3	Demister aspirazione filaggio zona 1	Pacchi Vicotex	X= 5.048.557.031 Y= 757.346.860
DM 3	3	Demister aspirazione filaggio zona 2/3	Pacchi Vicotex	X= 5.048.555.245 Y= 757.349.692
PC 1	3	Post combustore – Linea 1	Termico	X= 5.048.568.782 Y= 757.310.375
F 1	3	Filtro fumi post combustore – Linea 1	Pannelli filtranti	X= 5.048.538.959 Y= 757.338.753
F 2	3	Aspirazione nastri raffreddamento lana	Pannelli filtranti	X= 5.048.528.812 Y= 757.332.604
F 3	30	Filtro aspirazione polveri impianto Eurotice	Filtro a maniche	X= 5.048.505.487 Y= 757.313.050
F 4	29	Filtro aspirazione polveri linea 1	Filtro a maniche	X= 5.048.559.407 Y= 757.297.468
F 5	28	Filtro polveri forno fusorio	Filtro a maniche	X= 5.048.542.231 Y= 757.346.865
F 6	32	Filtro aspirazione polveri 2° lavorazioni	Filtro a maniche	X= 5.048.550.048 Y= 757.304.677
F 7	36	Filtro aspirazione polveri fustellatrici manuali	Filtro a maniche	X= 5.048.616.615 Y= 757.289.844
F 8	37	Filtro aspirazione polveri pressa compattatrice	Filtro a maniche	X= 5.048.504.272 Y= 757.310.268
F 9	14	Filtro aspirazione polveri stoccaggio materie prime	Filtro a maniche	X= 5.048.551.576 Y= 757.312.615
F 10	15	Filtro aspirazione polveri stoccaggio materie prime	Filtro a maniche	X= 5.048.548.883 Y= 757.317.690
F 11	16	Filtro aspirazione polveri pesatura materie prime	Filtro a maniche	X= 5.048.555.864 Y= 757.307.464
F 12	17	Filtro aspirazione polveri trasporto materie prime	Filtro a maniche	X= 5.048.546.205 Y= 757.320.612
F 13	18	Filtro aspirazione polveri trasporto materie prime	Filtro a maniche	X= 5.048.544.909 Y= 757.335.483
F 14	19	Filtro aspirazione polveri miscelaz. materie prime	Filtro a maniche	X= 5.048.543.539 Y= 757.331.522

ELENCO PUNTI DI EMISSIONI DIFFUSE

RIF.	DENOMINAZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE "UTM"
A	Ingresso assicolcio	X= 5.048.553.340 Y= 757.326.804
B	Uscita assicolcio	X= 5.048.571.750 Y= 757.297.827

FUMI DI COMBUSTIONE CAMINO C3

FUMI DI COMBUSTIONE CAMINO C28

ASPIRAZIONI PARTICOLATO

REV.	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
G	AGGIORNAMENTO SPOGLIATOI OPERAI E LABORATORIO	04.05.16			
F	AGGIORNAMENTO LAYOUT	24.06.15			
E	AGGIORNAMENTO LAYOUT	06.05.15			
D	REVISIONE GENERALE	06.05.14			
C	SPOSTATO CAMINO Nr. 31	22.08.10			
B	SPOSTATO FILTRO F7 ED PUNTO DI EMISSIONE Nr.36	26.07.10			
A	AGGIORNAMENTO LAY-OUT	23.07.10			
0	PRIMA EMISSIONE	20.12.07			

SCALA 1:250 — REVISIONE — DATA — COMMESSA

DISEGNATO 20.12.07 — G — TAVOLA N° 1

VERIFICATO

APPROVATO

CLIENTE: EUROFIBRE S.P.A.

IMPIANTO: STABILIMENTO M1 / M2 VIA VENIER, 41

OGGETTO: B.20 – PLANIMETRIA CON PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA, IMP. DI ABBATTIMENTO ED EMISSIONI DIFFUSE

N° DISEGNO: EFB-07-105V — FORMATO: A1

EUROFIBRE S.p.A.

A termini di Legge e' vietato riprodurre o consultare o terzi il contenuto del presente disegno senza l'autorizzazione scritta della EUROFIBRE S.p.A.

TEN ENGINEERING s.r.l.
CONSULENZA TECNICA – PROGETTAZIONE IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI
Viale delle Industrie, 1 – 31040 Nervesa della B. (TV) – tel. 0422 608216 fax 0422 609251

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
VACCARI PAOLO il 22/06/2022 15:08:57
MASSARO DAVID il 22/06/2022 15:41:48
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE 2022 / 26402 del 22/06/2022